



HOTĂRÂREA Nr. 41/2025

pentru aprobarea Proiectului tehnic, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII LICEULUI TEHNOLOGIC <<PUSKAS TIVADAR>> PRIN REABILITAREA ATELIERELOR CU SPECIFIC SILVIC”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Consiliul local al comunei Ditrău, jud. Harghita, întrunit în ședință ordinară la data de 27 august 2025,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al primarului comunei Ditrău nr. 4214/2025;
- Contractul de finanțare nr. LIC0000022HR13012025, aprobat prin Ordinul Ministrului Educației nr. 5795 din 09.08.2025;
- Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, modificată și completată;
- HOTĂRÂREA Nr. 80/2023 din 28.11.2023 privind aprobarea participării comunei Ditrău în cadrul PNRR, Componenta C15 – Educație, prin proiectul „Îmbunătățirea Infrastructurii Liceului Tehnologic „Puskas Tivadar” prin reabilitarea atelierelor cu specific silvic”
- HOTĂRÂREA Nr. 36/2025 din 25.06.2025 pentru aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de investiții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea Infrastructurii Liceului Tehnologic „Puskás Tivadar” prin reabilitarea atelierelor cu specific silvic”, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliență, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;
- Proiectul nr. 1/2025 „Îmbunătățirea Infrastructurii Liceului Tehnologic „Puskás Tivadar” prin reabilitarea atelierelor cu specific silvic”, – faza DTAC - PT - întocmit de S.C. Passive House Studio S.R.L., Miercurea Ciuc;
- Strategia de dezvoltare locală integrată a comunei Ditrău pentru anii 2021 – 2027, aprobată prin Hotărârea consiliului local Ditrău nr. 47/2021;
- Prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;
- Raportul de specialitate al aparatului propriu al primarului comunei Ditrău nr. 4255/2025;
- Avizul tuturor comisiilor de specialitate;
- Prevederile art. 129, alin. (2) lit. c), alin. (6), lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Proiectul tehnic pentru investiția ” Îmbunătățirea Infrastructurii Liceului Tehnologic „Puskás Tivadar” prin reabilitarea atelierelor cu specific silvic”, aprobat pentru finanțare prin Programul, întocmit de S.C. Passive House Studio S.R.L., în valoare de 3.962.741,99

lei cu TVA, din care C+M: 3.451.412,50 lei cu TVA, valoarea cheltuielilor neeligibile, suportate din bugetul local este de 213,119,11 lei cu TVA, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico economici aferente investiției „Îmbunătățirea Infrastructurii Liceului Tehnologic „Puskás Tivadar” prin reabilitarea atelierelor cu specific silvic”, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă devizului general actualizat aferent obiectivului de investiții „Îmbunătățirea Infrastructurii Liceului Tehnologic „Puskás Tivadar” prin reabilitarea atelierelor cu specific silvic”, conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art. 4. Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 5. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Ditrău, dl. Puskás Elemér;

Art. 6. Prezenta se comunică Primarului comunei Ditrău, Instituției Prefectului Județului Harghita, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei comunei Ditrău, prin postare pe site-ul www.ditrau.ro;

Ditrău, 27 august 2025

Președintele ședinței
Hompoth Zsolt-István



Contrasemnează
Secretarul general al comunei
Bajkó Károly



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE

„Îmbunătățirea infrastructurii liceului tehnologic Puskas Tivadar prin reabilitarea atelierelor
cu specific silvic”

BILANTUL TERITORIAL


TEREN NR. CAD. 50183	3482 mp
Suprafață teren	3482 mp
Regim de înălțime	Parter
Suprafața construită propusă	920 mp + 439,4 mp (Atelier)
Suprafață desfășurată propusă	1359,4 mp
P.O.T. propus	39.04 %
C.U.T propus	0.75
Clasa de importanță	II
Categoria de importanță	C
Grad rezistentă la foc	III

	inclusiv TVA
Valoarea totală a investiției	3.962.741,99 lei
din care C + M	3.451.412,50 lei
Valoarea cheltuielilor eligibile din ajutor public nerambursabil:	3.751.396,68 lei
Valoare finantata prin U.A.T. Ditrău (cheltuieli pentru servicii si lucrari finantate de UAT);	213,119,11 lei
(la cursul BNR din 14.08.2025, de 1 euro = 5,0628 lei)	

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Hompoth Zsolt-István




Contrasemnează
Secretar general al comunei,
Bajkó Károly



DOCUMENTATIE TEHNICA

pentru

**Îmbunătățirea infrastructurii Liceului Tehnologic "Puskás Tivadar" prin
reabilitarea atelierelor cu specific silvic**
Com. Ditrau, str Libertății nr. 23, jud. Harghita

Beneficiar:	COMUNA DITRĂU, reprezentat prin Puskás Elemér
Proiectant:	S.C. Passive House Studio S.R.L. Str. Szasz Endre 7/B/1, mun. Miercurea Ciuc, jud. Harghita CIF: RO30671369 Nr. Reg. Com: J2012000398199 T. +40-(0)-723607759, E-mail: office@ph4all.ro Nr. contract: 3215/10.06.2025.
Simbol proiect:	1/2025
Faza proiect:	P.T.

Miercurea Ciuc
Iulie 2025

Proiect de arhitectura

pentru

Îmbunătățirea infrastructurii Liceului Tehnologic "Puskás Tivadar" prin reabilitarea atelierelor cu specific silvic

Com. Ditrau, str Libertatii nr. 23, jud. Harghita

Beneficiar: COMUNA DITRĂU, reprezentat prin Puskás Elemér

Proiectant: S.C. Passive House Studio S.R.L.
Str. Szasz Endre 7/B/1,
mun. Miercurea Ciuc, jud. Harghita
CIF: RO30671369
Nr. Reg. Com: J2012000398199
T. +40-(0)-723607759,
E-mail: office@ph4all.ro
Nr. contract: 3215/10.06.2025.

Simbol proiect: 1/2025

Faza proiect: P.T.

Miercurea Ciuc
Iulie 2025

1. Piese scrise

1. Foaia de capat
2. Borderou
3. Lista semnaturi
4. Memoriu general
5. Memoriu tehnic
6. Grafic
7. Faza determinate
8. Lista de cantitatii
9. Caiet de sarcinii
10. Caiet de sarcinii de exploatare

2. Piese desenate

PT	D/ARH/01.01	PLAN INCADRARE	
PT	D/ARH/01.02	PLAN DE SITUATIE EXISTENTA	1:500
PT	D/ARH/01.03	PLAN DE SITUATIE PROPUSA	1:500
PT	D/ARH/02.01	PLAN PARTER EXISTENT	1:200
PT	D/ARH/02.01	PLAN INVELITOARE EXISTENT	1:200
PT	D/ARH/02.02	FATADA NORD-EST EXISTENT	1:200
PT	D/ARH/02.02	FATADA SUD-EST EXISTENT	1:200
PT	D/ARH/02.02	FATADA NORD-VEST EXISTENT	1:100
PT	D/ARH/02.02	FATADA SUD-EST EXISTENT	1:100
PT	D/ARH/02.03	SECTIUNE CARACTERISTICA A-A' EXISTENTA	1:100
PT	D/ARH/03.01	PLAN PARTER PROPUS	1:50
PT	D/ARH/03.02	PLAN INVELITOARE PROPUS	1:50
PT	D/ARH/03.03	SECTIUNE CARACTERISTICA A-A' PROPUS	1:50
PT	D/ARH/03.04	SECTIUNE CARACTERISTICA B-B' PROPUS	1:50
PT	D/ARH/03.05	FATADA NORD-EST PROPUSA	1:50
PT	D/ARH/03.06	FATADA NORD-VEST PROPUSA	1:50
PT	D/ARH/03.07	FATADA SUD-EST PROPUSA	1:50
PT	D/ARH/03.08	FATADA SUD-VEST PROPUSA	1:50
PT	D/ARH/04.01	TABLOURI DE TAMPLARIE EXTERIOARE	
PT	D/ARH/04.02	TABLOURI DE TAMPLARIE INTERIOARE	
PT	D/ARH/05.01	DETALIU FUNDATII	1:10
PT	D/ARH/05.02	DETALIU FUNDATII ACCES	1:10
PT	D/ARH/05.03	DETALIU MONTAJ TAMPLARII	1:10
PT	D/ARH/05.04	DETALIU COAMA	1:10
PT	D/ARH/05.04	DETALIU STREASINA	1:10
PT	D/ARH/05.05	DETALII ETANSEIZARE PENETRARI ANVELOPA TERMICA	
PT	D/ARH/05.06	ETANSEIZAREA DOZELOR IN STRUCTURA DE ZIDARIE	

LISTA DE SEMNATURI

Şef de proiect:

Arh. Abos Ede

Proiectat

Arh. Abos Ede

Desenat

Arh. Abos Ede

Verificat

I. DATE GENERALE

I.I Amplasament

Regim juridic :

Amplasamentul se afla in intravilanul comunei Ditrau.

Cladirea atelierelor al Liceului tehnologic „Puskas Tivadar” (corpul C4, C5, C6) fac parte din domeniul public al comunei Ditrau, Judet Harghita conform extras CF 50183/Ditrau.

Regim economic :

Folosinta actuala: Atelier al Liceului Tehnologic „Puskás Tivadar” comuna Ditrău, str. Libertății, nr. 23 (construita in anul 1978)

În cadrul Liceului Tehnologic „Puskás Tivadar” cu adresa în Comuna Ditrău, str. Libertății, nr. 23, funcționează în prezent învățământ liceal si învățământ profesional – Dual – învățământ obligatoriu.

Cladirea atelierului (corp C4, C5, C6) are functiune de atelier scolar, dar datorita starii avansate de degradare cladirea nu este utilizata.

I.II Clima si fenomenele natural specific

Climatul zonei este temperat continentală, caracterizat prin temperaturi medii anuale de +5° C, influentat de circulatia generala a atmosferei si de formele de relief. Temperaturile medii minime anuale sunt in luna ianuarie de -10 ° C. Numarul mediu de nopti geroase este mare, de 40-60, reflectand un climat rece. Numarul mediu de zile cu inghet cu t° C min. 0° C este de 120-160 zile/an. Numarul mediu de zile de vara t°C max. 25° C este de 40-50 zile/an.

Precipitatiile atmosferice sunt puternic influentate de vanturile de vest, iar lantul muntos actioneaza ca un paravan in calea lor. Acest lucru face ca in aceasta zona depresionara, cantitatea de precipitatii sa fie de 600-800 mm./an. Stratul de zapada este dependent in mare parte de altitudine. Numarul mediu anual de zile cu strat de zapada este de 70-100 zile. In medie stratul de zapada atinge in medie 14-18 cm. Stratul de zapada poate sa se aterne in prima decada a lunii noiembrie si poate sa dureze pana in prima parte a lunii aprilie.

Vantul are frecvente cu viteze minime de 0.5 m/s. In general vara si toamna, iar cele maxime de 3 m./s primavara.

In aceste conditii, respectarea exigentelor de performanta privind confortul termic a cladirilor este foarte importanta.

I.III Geomorfologia zonei:

Din punct de vedere tectonic zona este dominată de intruziunea magmatică alcalină numită și Masivul de Ditrău. Masivul Alcalin de la Ditrău, unic în România prin mărime și varietate petrologică, este amplasat în subsolul de roci metamorfe din interiorul Carpaților Orientali. Acesta este un masiv de mărime intermediară, având aproximativ 800 de km² și prezintă o structură inelară, unde multe din rocile bazice tind să tragă spre vest, o zonă cu sienite extinzându-se de la nord spre sud - est și, o zonă mare dominată de sienite cu nefelin în zona de est.

MEMORIU JUSTIFICATIV – faza D.T.A.C.

I. DATE GENERALE

Denumirea obiectivului :	Îmbunătățirea infrastructurii Liceului Tehnologic “Puskás Tivadar” prin reabilitarea atelierelor cu specific silvic
Beneficiar:	COMUNA DITRĂU, reprezentat prin Puskás Elemér
Amplasament:	Com. Ditrau, str Libertatii nr. 23, jud. Harghita
Proiectant general:	S.C. Passive House Studio S.R.L. Str. Szasz Endre 7/B/1, mun. Miercurea Ciuc, jud. Harghita Tel: 0723-607759
Numar proiect:	1/2025
Faza de proiectare:	P.T.

II. DATE SPECIFICE OBIECTIVULUI

II.01. Obiectul proiectului

Prezenta documentație a fost întocmită la cererea documentatiei tehnice pentru lucrarea ” Îmbunătățirea infrastructurii Liceului Tehnologic “Puskás Tivadar” prin reabilitarea atelierelor cu specific silvic”, situat Com. Ditrau, str Libertatii nr. 23, jud. Harghita

II.02. Incadrarea in zona – Amplasament

Terenul studiat se situeaza in intravilanul Com. Ditrau, str Libertatii nr. 23, jud. Harghita

Surse de documentare

Ridicarea topografica

Extras CF

Plan de incadrare in localitate

CU nr. 53/15.11.2023 emis de catre Primaria com. Ditrau

Masivul alcalin de la Ditrău reprezintă un corp intruziv cu o structură zonată, care a fost amplasat în rocile metamorfice pre - alpine din complexul pânzei Bucovinene aproape de arcul vulcanic al lanțului muntos Călimani - Gurghiu - Harghita.

Categoria de importanta a obiectivului

Categoria de importanta a lucrarilor in conformitate cu HG 766/1997 (Anexa 3) este „C” lucrari de importanta NORMALA/OBISNUITA

Intocmit,
arh. Ede ABOS

III. SITUATIA EXISTENTA

III.01. Regimul juridic

Amplasamentul se afla in intravilanul comunei Ditrau.

Cladirea atelierelor al Liceului tehnologic „Puskas Tivadar” (corpul C4, C5, C6) fac parte din domeniul public al comunei Ditrau, Judet Harghita confrom extras CF 50183/Ditrau.

III.02. Regimul tehnic

Folosinta actuala: Atelier al Liceului Tehnologic „Puskás Tivadar” comuna Ditrău, str. Libertății, nr. 23 (construita in anul 1978)

În cadrul Liceului Tehnologic „Puskás Tivadar” cu adresa în Comuna Ditrău, str. Libertății, nr. 23, funcționează în prezent învățământ liceal si învățământ profesional – Dual – învățământ obligatoriu.

Cladirea atelierului (corp C4, C5, C6) are functiune de atelier scolar, dar datorita starii avansate de degradare cladirea nu este utilizata.

III.03. Vecinatati

Nord: propretate publica (str. Scolii)

Est: propretate publica (str. Scolii)

Sud: proprietate privata

Vest: propretate publica (str. Libertatii)

III.04. Cai de comunicatie - accese

Accesul auto si pietonal pe teren se realizeaza de pe str. Scolii, situat in partea de Nord-Vest a terenului.

III.05. Echipare edilitara

Apa potabila se va obtine prin retea de apa potabila.

Apele uzate menajere se vor descarca in retea de canalizare menajera.

Alimentarea cu energie electrică din retea.

IV. SITUATIA PROPUISA

IV.01. Elemente de tema

Se propune reabilitarea termica a atelierelor C3, C4, C5, cu regim de inaltime P, S_C propusa = 920 mp (Liceului Tehnologic "Puskás Tivadar") + 439.4 mp (Atelier) = 1359.4 mp, S_{CD} total = **2172 mp** (Liceului Tehnologic "Puskás Tivadar") + 439.4 mp (Atelier) = **2611,4 mp** pe terenul cu suprafata de **3482 mp** rezultand un POT de **39.04%** si un CUT de **0.75 ADC/mp** teren .

Suprafete utile :

Arie Utila					
Nivel	Denumire	Număr	Arie	Înălțime	Volum net
Parter					
	Sala de clasa	01	60.2	3	180.06
	Laborator pentru stiinte	02	53.4	3	160.24
	Aterlier silvic	03	48.1	3	144.28
	Atelier silvic	04	94.4	3	283.28
	Hol Vestiar	05	4.6	3	14.22
	Vestiar	06	17	3	51.11
	G.S. F	07	3.5	3	10.5
	G.S. B	08	3.4	3	10.08
	Laborator pentru stiinte	09	66.1	3	198.54
	C.T.	10	14	3	42.02
-	-	-	364.7 m²	-	1,094.34 m³

IV.02. Organizarea circulatiei, parcaje, accese

Accesul pietonal pe teren se realizeaza de pe str. Scolii, situat in partea de Nord-Vest a terenului.

IV.03. Regimul de aliniere fata de proprietatile vecine

Constructiile propuse vor fi retrase cu 11 m fata de limita frontala (latura Nord-Vest), cu 9.3 m fata de limita latereala (latura Sud-Vest) si cu 22m fata de de limita latereala (latura Sud-Est).

IV.05. Regimul de inaltime

Regimul de inaltime propus va fi :

- Atelier: P.

IV.06. Structura

Structura este fundatii de B.A., placa B.A. la parter, pereti din zidarie, centuri de B.A., sarpanta de lemn.

IV.07. Utilitatile edilitare

Apa potabila se va obtine prin retea de apa potabila.

Apele uzate menajere se vor descarca in retea de canalizare menajera.

Alimentarea cu energie electrică din retea.

Incalzirea se va realiza prin pompa de caldura aer-apa,

IV.08. Depozitarea si evacuarea deseurilor

Deseurile vor fi depozitate in spatii special amenajate in interiorul parcelei, si vor fi evacuate cu ajutorul firmelor de specialitate.

IV.09. Bilant territorial

BILANT TERITORIAL	SITUATIA PROPUSA	
CONSTRUCTII	1359.40	39.04
CIRCULATII PIETONALE SI TERASE	941.90	27.05
CIRCULATII AUTO	0	0.00
PARCARI AUTO	0	0.00
SPATII VERZI	1180.70	33.91
TOTAL GENERAL	3482	100.00
P.O.T	39.04%	
C.U.T	0.7	

S teren = 3482 mp

A.C. existenta = 920 mp (Liceului Tehnologic "Puskás Tivadar")+422 mp (Atelier) = 1342 mp

A.C. propusa = 920 mp (Liceului Tehnologic "Puskás Tivadar")+439.4 mp (Atelier) = 1359.4 mp

A.C.D. existenta = 2172 mp (Liceului Tehnologic "Puskás Tivadar")+422 mp (Atelier) = 2594 mp

A.C.D. propusa = 2172 mp (Liceului Tehnologic "Puskás Tivadar")+439.4 mp (Atelier) = 2611,4 mp

P.O.T. existent = 38.54%

P.O.T. propus = 39.04 %

C.U.T. existent = 0,74 ACD/S_{TEREN}

C.U.T. propus = 0.75 ACD/S_{TEREN}

IV.10 Stabilirea categoriei de importanta

Potrivit dispozițiilor legii nr. 10/1995, a H.G.R. nr. 261/1994 și H.G.R. nr. 766/1997 și în conformitate cu metodologia MLPAT – obiectivul se încadrează în categoria de importanță "C", construcție de importanță normală.

V. SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ

V.01 Sistemul constructiv – structura

Structura propusa este realiza BA
Planseu si fundatia se vor realiza din B.A.

V.02 Inchiderile exterioare si compartimentarile interioare

Peretii exteriori si interior sunt realizata din zidărie cu cărămidă.
Peretii interiori noi se vor realiza din zidarie cu blocuri BCA.
Sarpanta este pe structura de lemn.

V.03 Finisajele

La exterior: Tencuiala decorativa cul. bej
Pardoselile vor fi: gresie.
Tampariile vor fi de tip lemn cu vitraj tripan.

V.04 Acoperisul

Sarpanta este pe structura din lemn, invelitoarea cu panta de 45 va fi realizata din tigle ceramice, respectiv cu panta de 10 grade, va fi realizata din tabla prefaltuita.

VI. INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE

VI. 01. Cerinta « A » REZISTENTA SI STABILITATE

Conform prevederilor din memoriul de structura.

VI. 02. Cerinta « B » SIGURANTA IN EXPLOATARE

Parapetii si balustradele au fost dimensionate conform STAS 6131.
Se respecta NP 068-2002 –Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare.

VI. 03. Cerinta « C » SECURITATE LA INCENDIU

S-au respectat prevederile normativului P118/1999 privind siguranța la foc, precum și normativul NP006-96.

VI. 04. Cerinta « D »

ss

-a- IGIENA SI SANATATEA OAMENILOR

Au fost respectate prevederile Normativului NP 008 privind puritatea aerului ;
Imobilul respecta distantele prevazute

-b- REFACEREA SI PROTECTIA MEDIULUI

IV. 05 Cerinta « E »

-a- IZOLAREA TERMICA SI ECONOMIA DE ENERGIE

Pe peretii exteriori se va folosi termoizolatie vata minerala de 20 cm, rezultand un coeficient de transfer termic $U=0.145\text{W/m}^2\text{K}$.

Planseul in contact cu solul se va folosi termoizolatie XPS de 20 cm, rezultand un coeficient de transfer termic $U=0.112\text{ W/m}^2\text{K}$.

Pe acoperis se va folosi termoizolatie de 30 cm de vata minerala/celuloza, rezultand un coeficient de transfer termic $U=0.099\text{ W/m}^2\text{K}$.

Tamplariile vor fi realizate din profile si vitraj cu o performanta energetica foarte ridicata, coeficient de transfer termic mediu este $0,65\text{ W/mpK}$.

Realizarea etanșeității trebuie să asigure un nivel minim de $P50 = 1\text{ l/h}$.

-b- IZOLAREA HIDROFUGA

Se va realiza cu utilizarea membranelor bitumioanse.

IV. 06. Cerinta « F » -PROTECTIA LA ZGOMOT

Imobilul este izolat fonic conform Normativului C 125-2005. Fata de exterior, imobilul este delimitat de o structură de zidărie de cărămidă cu termoizolatie de 20cm, iar geamurile montate vor fi de tip termopan cu tamplarie de lemn si 3 straturi de sticla montate in sistem RAL.

VII. MASURILE DE PROTECTIE CIVILA

Nu este cazul ca imobilul să dețină un adăpost de protecție civilă.

VIII. AMENAJARI EXTERIOARE CONSTRUCTIEI

Constructia va avea trotuar de protectie de 60 cm.

IX. ORGANIZAREA DE SANTIER SI MASURI DE PROTECTIA MUNCII

Lucrarile de executie se vor desfasura exclusiv in limitele incintei detinute de titular si nu vor afecta domeniul public.

Pe durata executarii lucrarilor de construire se vor respecta urmatoarele :

- Legea 90/1996 privind protectia muncii ;
- Norme generale de protectia muncii ;
- Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 –privind protectia si igiena muncii in constructii – ed. 1995 ;
- Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la inaltime ;
- Ord. MMPS 255/1995 –normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie individuala ;
- Normativele generale de prevenirea si stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul MI nr. 775/22.07.1998 ;
- Ordinul MLPAT 20N/11.07.1994 –Normativ C300-1994 ;
- alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriu-zise a lucrarilor.

In conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea lucrarilor in constructii si HGR 925/1995 proiectul va fi supus verificarii tehnice pentru exigentele A (rezistenta si stabilitate).

Prezenta documentatie, in faza de proiect pentru autorizatia de construire, a fost elaborata cu respectarea prevederilor Legii 50/1991 (republicata), ale legii nr. 10/1995 privind calitatea lucrarilor in constructii si a normativelor tehnice in vigoare.

Data,
30.07.2025

Intocmit,
arh. Ede ABOS