

ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL al COMUNEI DITRĂU

HOTĂRÂREA Nr. 36/2019

pentru aprobarea modului de aplicare, precum și a tarifelor diferențiate pentru beneficiarii serviciului de salubritate din comuna Ditrău, în scopul implementării instrumentului economic „Plătește pentru cât arunci”

Consiliul local al comunei Ditrău, jud. Harghita întrunit în ședință ordinară la data de 22 mai 2019,

Luând în considerare necesitatea reducerii volumului de deșeuri menajere, conștientizarea și stimularea populației pentru ocrotirea mediului înconjurător prin colectarea separată a deșeurilor reciclabile de hârtie, metal, plastic și sticlă, a deșeurilor biodegradabile, precum și altor deșeuri provenite din gospodării, de la agenți economici și instituțiile publice de pe raza administrativă a comunei Ditrău.

Având în vedere:

- Adresa A.N.R.S.C.U.P. nr. 614401/2018 referitor la punerea în aplicare a prevederile O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, modificată și completată;
- Prevederile O.U.G. nr. 74/2018, modificată prin Legea nr. 31/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;
- Prevederile art. 17, alin. (1) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, modificată și completată;
- Prevederile art. 8 din Ordinul A.N.R.S.C nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubritate a localităților;
- Prevederile Legii nr. 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilități publice, modificată și completată;
- Prevederile Legii nr. 101/2006 Legea serviciului de salubritate a localităților, modificată și completată;
- Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă la elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;
- Prevederile art. 36, alin. (2), lit. „d”, precum și ale alin. (6), lit. 1, pct. 9 și 14 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată și completată;
- Prevederile art. 8, alin. (2), lit. „d” din Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, modificată și completată;
- Hotărârea Consiliului local Ditrău nr. 54/2009 pentru aprobarea Regulamentului de salubritate al localității Ditrău;
- Procesul verbal de afișare al proiectului de hotărâre nr. 1037 din 28.02.2019;
- Raportul de specialitate al aparatului propriu al primarului comunei Ditrău, înregistrat sub nr. 2403/2019;

Cu respectarea prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată, modificată și completată;

În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) și ale art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă aplicarea tarifelor diferențiate pentru beneficiarii serviciului de salubritate de pe raza administrativă a comunei Ditrău, bazat pe următoarele elemente:

- 1) Volum
- 2) Frecvență de colectare
- 3) Saci de colectare personalizați

Art. 2. În vederea punerii în aplicare a elementului de la pct. 1) din art. 1, se diferențiază următoarele vase de colectare:

- a. Pubelă de 80 l.
- b. Pubelă de 120 l.
- c. Pubelă de 240 l.

Art. 3.

(1) În vederea punerii în aplicare a elementului de la pct. 2) din art. 1 se diferențiază următoarele perioade de colectare, cu ajutorul culorii autocolantei:

- a. Pubele, care se ridică de 2 ori pe lună: fondul autocolantei este de culoare verde;
- b. Ocazional în saci de plastic cu autocolantă personalizată;

(2) Pe fiecare vas de colectare (pubelă), în funcție de volumul acestuia, se aplică autocolanta cu fond de culoare prevăzut la alin. (1), lit. „a”, cu înscripția: Ditrău - 80 l / 120 l / 240 l – 20__;

Art. 4. În vederea punerii în aplicare a elementului de la pct. 3) din art. 1 se aplică autocolanta de culoare galbenă pe saci de plastic de max. 60 l.

Art. 5.

(1) Pentru beneficiarii serviciului de salubritate de pe raza administrativă a comunei Ditrău, se stabilesc următoarele tarife distincte:

A. Pentru beneficiarii serviciului de la care se ridică de două ori pe lună:

- a. Pubelă de 80 l, cu autocolanta de culoare verde: 50 lei/persoană/an.
- b. Pubelă de 120 l, cu autocolanta de culoare verde: 75 lei/persoană/an.
- c. Pubelă de 240 l, cu autocolanta de culoare verde: 140 lei/persoană/an.

B. Pentru beneficiarii serviciului de la care se ridică ocazional se aplică autocolanta de culoare galbenă, aplicată pe saci de plastic: 5 lei/sac de 60 l;

Art. 6. Pentru asigurarea colectării separate a deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă, provenite din deșeurile menajere, se va pune la dispoziția beneficiarilor serviciului de salubritate saci de plastic personalizați, cu înscripția:

„SUNT RESPONSABIL PENTRU PROTEJAREA MEDIULUI ! PLASTIC, PET, ALU – DITRĂU - FELELŐS VAGYOK KÖRNYEZETEMÉRT! MŰANYAG, PILLEPALACK, ALUDOBOZ, DITRÓ”

Art. 7. Sacii de plastic personalizați, prevăzuți în art. 6, vor fi colectate lunar prin metoda „din poartă-n poartă” de la fiecare beneficiar, fără a se aplica tarif separat pentru acest serviciu.

Art. 8. Pentru deșeurile rezultate din construcții și/sau desființări, se va solicita obligatoriu de la operatorul serviciului de salubritate container pentru moloz, pentru care beneficiarul plătește tarif separat operatorului în funcție de volumul containerului, respectiv suma de 165 lei/ ocazie pentru container de 7 m³, ori suma de 95 lei/ ocazie pentru container de 4 m³.

Art. 9.

(1) Pentru colectarea uleiului ars de la beneficiarii serviciului de salubritate, se va pune la dispoziție, la cerere un recipient/ găleată cu capac de 2,5 l – 5 l, cu înscrispția „ULEI ARS – ÉGETT OLAJ” care va putea fi golit(ă) într-un butoi amplasat într-un spațiu special amenajat în acest scop la adresa din comuna Ditrău, str. Petofi Sandor nr. 56, imobil proprietatea comunei Ditrău, fără aplicarea vreunui tarif separat, acesta fiind inclus în tariful serviciului.

(2) Uleiul ars poate fi predat de beneficiar și la alte puncte de colectare autorizate ori la stațiile de carburanți.

Art. 10.

(1) Pentru colectarea deșeurilor din sticlă se vor amenaja puncte de colectare dotate cu containere speciale în următoarele zone ale comunei:

- a) Zona Alszege, str. Puskas Tivadar, vizavi de magazinul „Krisztina – Kamilla”;
- b) Zona centrală, str. Libertății nr. 18, într-un loc ușor accesibil dar mai puțin vizibil (în spatele scenei din aer liber);
- c) Zona „Felszege”, str. Nicolae Bălcescu, lângă fostul Centru de colectare al laptelui.

(2) Tariful pentru colectarea deșeurilor din sticlă se va include în tariful serviciului de salubritate;

Art. 11.

(1) Colectarea deșeurilor voluminoase (mobiliere, obiecte de uz casnic, etc.) se va efectua periodic, de două ori pe an, prin metoda „din poartă-n poartă”, odată în cursul lunii aprilie și odată în cursul lunii octombrie.

(2) Organizarea colectării deșeurilor voluminoase revine în sarcina Primăriei.

(3) Tariful pentru colectarea deșeurilor voluminoase se va include în tariful serviciului de salubritate.

(4) Beneficiarii pot solicita transportul deșeurilor voluminoase și în afara perioadelor stabilite la alin. (1) de la operatorul serviciului de salubritate pe cheltuiala lor, cu achitarea tarifului, în funcție de volumul acestora.

Art. 12.

(1) Deșeurile de echipamente electrice și/sau electronice, precum și alte deșeuri similare, cum sunt baterii și acumulatori de mici dimensiuni, vor fi colectate periodic, cel puțin o dată pe an, prin campanii de colectare a deșeurilor electrice și/sau electronice.

(2) Pentru colectarea deșeurilor electrice și/sau electronice nu se va aplica tarif.

Art. 13. Deșeurile periculoase, precum cutii de vopsea, lacuri, solvenți, recipiente pentru lubrifianti, spray-uri, deșeuri din agricultură, precum recipiente pentru insecticide, pesticide, în afară de deșeurile farmaceutice și medicale, vor fi colectate într-un tomberon de 1,1 mc, depus într-un spațiu special amenajat la adresa din comuna Ditrău, str. Petofi Sandor nr. 56, proprietatea comunei Ditrău, fără aplicarea vreunui tarif special.

Art. 14. Pentru deșeurile menționate la art. 9, alin. (1) și art.13, se va amenaja un spațiu special betonat, compartimentat, dotat cu tomberon și butoi, îngrădit cu gard din sârmă și acoperit.

Art. 15.

(1) Pentru colectarea deșeurilor municipale nereciclabile, fiecare persoană juridică/ agent economic este obligat să încheie contract cu operatorul serviciului de salubritate.

(2) Persoanele juridice/ agenții economici în funcție de specificul activității acestora, pot încheia contracte separate cu societăți specializate pentru preluarea de la aceștia a deșeurilor reciclabile, a deșeurilor electronice, ori a deșeurilor periculoase.

(3) Prevederile art. 2 – 4 se aplică în mod corespunzător.

Art. 16.

(1) Fiecare agent economic/ instituție publică, indiferent de tipul de activitate, datorează tarif pentru colectarea deșeurilor municipale nereciclabile după cum urmează:

- a. 180 lei/ an pentru o pubelă de 80 l;
- b. 240 lei/an pentru pubelă de 120 l;
- c. 480 lei/an pentru pubelă de 240 l;

Art. 17. În cazul în care beneficiarii serviciului de salubritate nu separă în mod corespunzător cele trei fluxuri de deșeuri, respectiv deșeurile reciclabile, deșeurile biodegradabile și cele nereciclabile, se aplică următoarele sancțiuni:

a) Neridicarea pubelei în care se constată că au fost introduse alte deșeuri decât deședuri menajere, precum și deșeuri biodegradabile;

b) Atenționarea în scris a beneficiarului serviciului de salubritate care nu respectă procedeul de selectare cu privire la modul în care se face colectarea selectivă a deșeurilor menajere;

c) Majorarea tarifului pentru colectarea deșeurilor cu un procent de 50%/ lună față de cel stabilit.

d) Pentru aruncarea deșeurilor în zone/ spații publice, se stabilește o amendă de la 100 lei la 500 lei;

e) Pentru depozitarea/ aruncarea deșeurilor în orice loc nepermis, ca zona/ malurile pâraurilor, zona drumurilor de orice categorie, pe câmp, liziera și interiorul pădurilor, se stabilește o amendă de la 500 lei la 2.500 lei pentru persoane fizice iar pentru persoanele juridice de la 1.500 lei la 2.500 lei.

Art. 18.

(1) Persoanele care lipsesc temporar de la adresa de domiciliu pe motiv că lucrează, urmează o formă de învățământ la zi, ori are stabilit reședința într-o altă localitate, datorează tariful de salubritate numai pentru perioada cât se află la domiciliul înscris în actul de identitate, respectiv perioada concediului și/ sau a vacanțelor, precum și pentru zilele din sfârșitul de săptămână și zilele de sărbători legale.

(2) Tariful diferențiat se stabilește pe bază de cerere, însoțită de actele doveditoare, respectiv adeverință de la locul de muncă, de la instituția de învățământ, ori actul de reședință.

(3) Cererea împreună cu actele prevăzute la alin. (2) se depun cel târziu până la data de 1 martie a anului pentru care se solicită tariful diferențiat.

Art. 19. Familiile compuse din mai mult de 4 persoane datorează tariful de salubritate numai pentru 4 persoane, dacă locuiesc la aceeași adresă.

Art. 20. Se aprobă Caietului de sarcini al serviciului de salubritate al comunei Ditrău pentru activitatea de „Precolectare, colectare și transportul deșeurilor municipale”, anexă la prezenta hotărâre.

Art. 21. Primarul comunei Ditrău va asigura informarea cetățenilor de pe raza administrativă a comunei Ditrău, în vederea conștientizării și responsabilizării populației pentru colectarea separată a deșeurilor reciclabile, precum și a celorlalte deșeuri menajere.

Art. 22. Hotărârea se comunică: Primarului comunei Ditrău, Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice – București, Instituției Prefectului Județului Harghita, operatorului de salubritate, se aduce la cunoștință publică

prin afișare la sediul Primăriei precum și prin publicare pe site-ul primăriei: www.gyergyoditro.ro.


Art. 23. Prezenta hotărâre se aplică de la data de 1 ianuarie 2020 iar prevederile acesteia sunt obligatorii tuturor persoanelor fizice, agenților economici, instituții publice de pe raza administrativă a comunei Ditrău.

Ditrău, 22 mai 2019

Președintele ședinței
Bajkó László



Contrasemnează
Secretar
Bajkó Károly



CAIETUL DE SARCINI

al serviciului de salubritate al comunei Ditrău
pentru activitatea de „PRECOLECTARE, COLECTARE ȘI TRANSPORTUL DEȘEURILOR MUNICIPALE”

CAP. I

Obiectul caietului de sarcini

ART. 1

Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile de desfășurare a activităților specifice serviciului de salubritate, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență și siguranță.

ART. 2

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfășurare a serviciului de salubritate indiferent de modul de gestiune.

ART. 3

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activității de PRECOLECTAREA, COLECTAREA ȘI TRANSPORTUL DEȘEURILOR MUNICIPALE și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

ART. 4

(1) Prezentul caiet de sarcini conține specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologia, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

(2) Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția și condițiile de recepție a lucrărilor, precum și la alte condiții ce derivă din actele normative și reglementările în legătură cu desfășurarea serviciului de salubritate.

(3) Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării serviciului/activității de PRECOLECTAREA, COLECTAREA ȘI TRANSPORTUL DEȘEURILOR MUNICIPALE și care sunt în vigoare.

ART. 5

Termenii, expresiile și abrevierile utilizate sunt cele din regulamentul serviciului de salubritate.

CAP. II

Cerințe organizatorice minimale

ART. 6

Operatorii serviciului de salubritate vor asigura:

a) respectarea legislației, normelor, prescripțiilor și regulamentelor privind igiena muncii, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea și combaterea incendiilor;

b) exploatarea, întreținerea și reparația instalațiilor și utilajelor cu personal autorizat, în funcție de complexitatea instalației și specificul locului de muncă;

c) respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea de dare în administrare a serviciului și precizați în regulamentul serviciului de salubritate;

d) furnizarea către autoritatea administrației publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubritate, în condițiile legii;

e) respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubritate;

f) prestarea serviciului de salubritate la toți utilizatorii din raza unității administrativ-teritoriale comuna Ditrău, pentru care are hotărâre de dare în administrare sau contract de delegare a gestiunii, colectarea întregii cantități de deșeurilor municipale și lăsarea în stare de curățenie a spațiului destinat depozitării recipientelor de precollectare;

g) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

h) dotarea utilizatorilor cu mijloace de realizare a precollectării selective în cantități suficiente, etanșe și adecvate mijloacelor de transport pe care le au în dotare;

i) înlocuirea mijloacelor de precollectare care prezintă defecțiuni sau neetanșeități;

j) elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forțe proprii și cu terți;

k) realizarea unui sistem de evidență a sesizărilor și reclamațiilor și de rezolvare operativă a acestora;

l) evidența orelor de funcționare a utilajelor;

m) ținerea unei evidențe a gestiunii deșeurilor și raportarea periodică a situației autorităților competente, conform reglementărilor în vigoare;

n) personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;

o) conducerea operativă prin dispecerat și asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenție;

p) o dotare proprie cu instalații și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților în condițiile stabilite prin contract sau prin hotărârea de dare în administrare;

ART. 7

Obligațiile și răspunderile personalului operativ al operatorului sunt cuprinse în regulamentul serviciului, anexă la prezentul caiet de sarcini.

CAP. III

Serviciul de salubritate

SECȚIUNEA 1

Precollectarea, colectarea și transportul deșeurilor municipale, cu excepția celor cu regim special

ART. 9

Operatorul are permisiunea de a desfășura activitățile de precollectare, colectare și transport al deșeurilor municipale, cu excepția celor cu regim special, în condițiile legii, în aria administrativ-teritorială a comunei Ditrău, respectiv satul Ditrău ca sat de reședință de comună și satul Jolotca.

ART. 10

Numărul mediu anual de locuitori din aria de operare este de 4500 locuitori înregistrați, inclusiv flotanții, din care 4390 cu gospodării individuale și 108 din asociația de proprietari de la blocurile de locuit.

ART. 11

(1) Colectarea deșeurilor municipale se face pe fiecare stradă, din poartă-n-poartă.

(2) Deșeurile reciclabile vor fi ridicate din poarta fiecărui beneficiar al serviciului de salubritate.

(3) Pentru cazuri excepționale (străzi înguste, străzi înfundate, greu accesibile, etc.), vor fi înființate puncte amenajate pentru colectarea deșeurilor reciclabile, puncte care sunt prevăzute în Anexa nr. 1 la caietul de sarcini.

ART. 12

Operatorul va aplica tarife distincte pentru beneficiarii serviciului, bazat pe următoarele elemente:

- a) Volum,
- b) Frecvență de colectare,
- c) Saci de plastic personalizați.

ART. 13.

În vederea punerii în aplicare a elementului de la pct. 1) din art. 12, se diferențiază următoarele vase de colectare:

- a. Pubelă de 80 l.
- b. Pubelă de 120 l.
- c. Pubelă de 240 l.

ART. 14

(1) În vederea punerii în aplicare a elementului de la pct. 2) din art. 12 se diferențiază următoarele perioade de colectare, cu ajutorul culorii autocolantei:

- a. Pubele care se ridică de 2 ori pe lună: fondul autocolantei este de culoare verde;
- b. Ocazional în saci de plastic cu autocolantă personalizată;

(2) Pe fiecare vas de colectare (pubelă), în funcție de volumul acestuia, se aplică autocolanta cu fond de culoare prevăzut la alin. (1), lit. „a” sau „b”, cu înscripția: „**Ditró - 80 l / 120 l / 240 l – 20__**”;

ART. 15

În vederea punerii în aplicare a elementului de la pct. 3) din art. 1 se aplică autocolanta de culoare galbenă pe saci de plastic de max. 60 l.

ART. 16

Pentru asigurarea colectării separate a deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă, provenite din deșeurile menajere, se va pune la dispoziția beneficiarilor serviciului de salubritate saci de plastic personalizați, cu înscripția:

„SUNT RESPONSABIL PENTRU PROTEJAREA MEDIULUI! PLASTIC, PET, ALU – DITRÁU - FELELŐS VAGYOK KÖRNYEZETEMÉRT! MŰANYAG, PILLEPALACK, ALUDOBOZ, DITRÓ”

ART. 17

Sacii de plastic personalizați prevăzuți în art. 16, vor fi colectate lunar prin metoda „din poartă-n poartă” de la fiecare beneficiar, fără a se aplica tarif separat pentru acest serviciu.

ART. 18 Pentru deșeurile rezultate din construcții și/sau desființări, se va solicita obligatoriu de la operatorul serviciului de salubritate container pentru moloz, pentru care beneficiarul plătește tarif separat operatorului în funcție de volumul containerului, respectiv suma de 165 lei/ ocazie pentru container de 7 m³, ori suma de 95 lei/ ocazie pentru container de 4 m³.

ART. 19.

(1) Pentru colectarea uleiului ars de la beneficiarii serviciului de salubritate, se va pune la dispoziție, la cerere un recipient/ găleată cu capac de 10 l – 20 l, cu înscripția „ULEI ARS – ÉGETT OLAJ” care va putea fi golit(ă) într-un butoi amplasat într-un spațiu special amenajat în acest scop la adresa din str. Petofi Sandor nr. 56, imobil proprietatea comunei Ditráu, fără aplicarea vreunui tarif separat, acesta fiind inclus în tariful serviciului.

(2) Uleiul ars poate fi predat de beneficiar și la alte puncte de colectare autorizate ori la stațiile de carburanți.

ART. 20.

(1) Pentru colectarea deșeurilor din sticlă se vor amenaja puncte de colectare dotate cu containere speciale în următoarele zone ale comunei:

- a) Zona Alszege, str. Puskas Tivadar, vizavi de magazinul „Krisztina – Kamilla”;
- b) Zona centrală, str. Libertății nr. 18, într-un loc ușor accesibil dar mai puțin vizibil;
- c) Zona „Felszeg”, str. Nicolae Bălcescu, lângă fostul Centru de colectare a laptelui.

(2) Tariful pentru colectarea deșeurilor din sticlă se va include în tariful serviciului de salubritate;

ART. 21.

(1) Colectarea deșeurilor voluminoase (mobiliere, obiecte de uz casnic, etc.) se va efectua periodic, de două ori pe an, prin metoda „din poartă-n poartă”, odată în cursul lunii aprilie și odată în cursul lunii octombrie.

(2) Organizarea colectării deșeurilor voluminoase revine în sarcina Primăriei.

(3) Tariful pentru colectarea deșeurilor voluminoase se va include în tariful serviciului de salubritate.

(4) Beneficiarii pot solicita transportul deșeurilor voluminoase și în afara perioadelor stabilite la alin. (1) de la operatorul serviciului de salubritate, pe cheltuiala lor, cu achitarea tarifului, în funcție de volumul acestora.

ART. 22.

(1) Deșeurile de echipamente electrice și electronice, precum și alte deșeuri similare vor fi colectate periodic sau cel puțin o dată pe an, prin campanii de colectare a deșeurilor electrice și electronice.

(2) Pentru colectarea deșeurilor electrice și electronice nu se va aplica tarif.

ART. 23. Deșeurile periculoase, precum cutii de vopsea, lacuri, solvenți, recipiente pentru lubrifianti, spray-uri, deșeuri din agricultură, precum recipiente pentru insecticide, pesticide, în afară de deșeurile farmaceutice și medicale, vor fi colectate într-un tomberon de 1,1 mc, depus într-un spațiu special amenajat la adresa din comuna Ditrău, str. Petofi Sandor nr. 56, proprietatea comunei Ditrău, fără aplicarea vreunui tarif special.

ART. 24.

(1) Pentru colectarea deșeurilor municipale nereciclabile, fiecare persoană juridică/ agent economic este obligat să încheie contract cu operatorul serviciului de salubritate.

(2) Persoanele juridice/ agenții economici în funcție de specificul activității acestora, pot încheia contracte separate cu societăți specializate pentru preluarea de la aceștia a deșeurilor reciclabile ori a deșeurilor periculoase.

(3) Prevederile art. 12 – 14 se aplică în mod corespunzător.

ART. 25. Fiecare agent economic/ instituție publică, indiferent de tipul de activitate, datorează tarif pentru colectarea deșeurilor municipale nereciclabile.

ART. 26. În cazul în care beneficiarii serviciului de salubritate nu separă în mod corespunzător cele trei fluxuri de deșeuri, respectiv deșeurile reciclabile, deșeurile biodegradabile și cele nereciclabile, se aplică următoarele sancțiuni:

a) Neridicarea pubelei în care se constată că au fost introduse alte deșeuri decât deședuri menajere, precum și deșeuri biodegradabile;

b) Atenționarea în scris a beneficiarului serviciului de salubritate care nu respectă procedeul de selectare cu privire la modul în care se face colectarea selectivă a deșeurilor menajere;

c) Majorarea tarifului pentru colectarea deșeurilor cu un procent de 50%/ lună față de cel stabilit.

d) Pentru aruncarea deșeurilor în zone/ spații publice, se stabilește o amendă de la 100 lei la 500 lei;

e) Pentru depozitarea/ aruncarea deșeurilor în orice loc nepermis, ca zona/ malurile pâraurilor, zona drumurilor de orice categorie, pe câmp, liziera și interiorul pădurilor, se stabilește o amendă de la 500 lei la 2.500 lei pentru persoane fizice iar pentru persoanele juridice de la 1.500 lei la 2.500 lei.

ART. 27.

(1) Persoanele care lipsesc temporar de la adresa de domiciliu pe motiv că lucrează, urmează o formă de învățământ la zi, ori are stabilit reședința într-o altă localitate, datorează tariful de salubritate numai pentru perioada cât se află la domiciliul înscris în actul de identitate, respectiv perioada concediului și/ sau a vacanțelor, precum și pentru zilele din sfârșitul de săptămână și zilele de sărbători legale.

(2) Tariful diferențiat se stabilește pe bază de cerere, însoțită de actele doveditoare, respectiv adeverință de la locul de muncă, de la instituția de învățământ, ori actul de reședință.

(3) Cererea împreună cu actele prevăzute la alin. (2) se depun cel târziu până la data de 1 martie a anului pentru care se solicită tariful diferențiat.

ART. 28. Familiile compuse din mai mult de 4 persoane datorează tariful de salubritate numai pentru 4 persoane, dacă locuiesc la aceeași adresă.

ART. 29.

Lista agenților economici și a instituțiilor publice din aria de operare și cantitățile de deșeuri defalcate pe componente, **conform datelor transmise de aceștia**, sunt prezentate în anexa nr. 2 la caietul de sarcini.

ART. 30.

Graficul de precolectare a deșeurilor municipale nesortate sau a celor biodegradabile de la toți utilizatorii, inclusiv agenții economici și instituțiile publice, în perioada 1 aprilie - 1 octombrie, este prezentat în anexa nr. 3 la caietul de sarcini.

ART. 31.

Graficul de precolectare a deșeurilor municipale preselecate de la toți utilizatorii, inclusiv agenții economici și instituțiile publice, este prezentat în anexa nr. 4 la prezentul caiet de sarcini.

ART. 32.

Numărul de recipiente necesare pentru precolectarea deșeurilor municipale nesortate este prezentat în anexa nr. 5 la prezentul caiet de sarcini, determinate în funcție de tipul și capacitatea recipientelor și de numărul de persoane arondate unui punct de precolectare. Calculul se realizează conform Breviarului de calcul nr. 3, anexă la caietul de sarcini-cadru).

ART. 33.

Cantitatea medie **lunară** de deșeuri nesortate ce urmează a fi transportate este de **20,40 tone/lună**, determinată conform anexei nr. 6 la prezentul caiet de sarcini.

ART. 34.

Volumul total de deșeuri municipale nesortate ce urmează a fi transportate este de **1518,6 mc/lună**, determinat conform anexei nr. 7 la prezentul caiet de sarcini.

ART. 35.

În cazul gestiunii delegate se impune ca o condiție de eligibilitate existența unei dotări minime cu mijloace de colectare și transport, utilizând Breviarele de calcul nr. 4 și 5, anexe la caietul de sarcini-cadru.

ART. 36.

Traseele de transport al deșeurilor municipale sunt cele prezentate în tabelul nr. 6, anexă la caietul de sarcini.

ART. 37.

Depozitul de deșeuri în care se va depozita fracția inutilizabilă este situat în localitatea Odorhei Secuiesc, platoul Cekend.

ART. 38.

Prestarea activităților de precollectare, colectare și transport al deșeurilor municipale, cu excepția celor cu regim special, se va executa astfel încât să se realizeze:

- a) continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;
- b) corectarea și adaptarea regimului de prestare a activității la cerințele utilizatorului;
- c) controlul calității serviciului prestat;
- d) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;
- e) ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;
- f) respectarea regulamentului serviciului de salubritate aprobat de autoritatea administrației publice locale în condițiile legii;
- g) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;
- h) asigurarea capacității de transport al deșeurilor, pentru prestarea serviciului la toți utilizatorii din aria administrativ-teritorială încredințată;
- i) reînnoirea parcului auto, în vederea creșterii eficienței în exploatarea acestuia, încadrării în normele naționale privind emisiile poluante și asigurării unui serviciu de calitate;
- j) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activității, specificați în regulamentul serviciului de salubritate;
- k) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient.

SECȚIUNEA a 4-a

Depozitarea controlată a deșeurilor municipale

ART. 39.

Deșeurile municipale generate în aria administrativ-teritorială de operare care, în urma procesului de sortare, nu mai pot fi reciclate sunt depozitate controlat în depozitul de deșeuri de la Platoul Cekend.

ART. 40.


Prestarea activității de depozitare controlată a deșeurilor municipale se va executa astfel încât să se realizeze:

- a) continuitatea activității, indiferent de anotimp și condițiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;
- b) controlul calității serviciului prestat;
- c) respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activității;
- d) respectarea regulamentului serviciului de salubritate aprobat de autoritatea administrației publice locale, în condițiile legii;
- e) prestarea activității pe baza principiilor de eficiență economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;
- f) asigurarea mijloacelor auto adecvate pentru încărcarea și transportul deșeurilor de la locul de producere la stațiile de transfer, stațiile de sortare sau depozitul de deșeuri;
- g) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat și în număr suficient;
- h) amenajarea stațiilor de transfer sau a stațiilor de sortare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Prezentul Caiet de sarcini a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului local Ditrău nr. 36/2019 în ședința ordinară din data de 22 mai 2019

Președintele ședinței

Bajkó László



Contrasemnează

Secretar

Bajkó Károly



**Lista punctelor amenajate pentru colectarea
deșeurilor municipale și dotarea acestora**

Nr. crt.	Locul de amplasare a punctului de colectare	Adresa utilizatorilor deserviți	Număr de persoane deservite	Număr containere și/sau pubele/ volum (litri)					
				Hârtie/carton	Metal	Sticlă	Material plastic	Biodegradabile	Nereciclabile

**Lista agenților economici și a cantităților
de deșeuri municipale produse**

Nr. crt.	Adresa agentului economic/ instituției publice	Tipul de activitate desfășurată	Cantitatea de deșeuri municipale produse					
			Hârtie/Carton	Metal	Sticlă	Material plastic	Biodegradabile	Nereciclabile
1	S.C. BARTALIS&DANIEL SRL	Comerț						
2	S.C. GOLDEN SRL	Comerț						
3	S.C.PENNY SRL	Comerț						
4	S.C. KRISZTINA-KAMILLA SRL	Comerț	30 kg	0 kg	0 kg	30 kg	0 kg	0 kg
5	CONSUMCOOP DITRAU	Comerț	0 kg	0 kg	52,5 kg	35 kg	52,5 kg	35 kg
6	S.C. GUZMANIA SRL	Comerț	0 kg	0 kg	0 kg	96 kg	2640 kg	0 kg
7	FARMACIA PRIMULA	farmacie	12 kg	0 kg	0 kg	24kg	12 kg	0 kg
8	SC DIAFARM SRL	farmacie	240 kg	0 kg	0 kg	120 kg	0 kg	0 kg
9	KINDA MARKET SRL	Magazin alimentar	15 kg	0 kg	2 kg	3 kg	20 kg	0 kg
10	SC CASA SECUIULUI SRL	Magazin alimentar	0 kg	0 kg	0 kg	1680 kg	240 kg	0 kg
11	S.C DICOMEX SRL	comert	36 kg	0kg	0 kg	12 kg	0 kg	0 kg
12	S.C. FERENCZI SRL	bar	60 kg	0 kg	360 kg	240 kg	0 kg	36 kg
13	S.C PRINT-EX SRL	Comert	24 kg	0 kg	0 kg	60 kg	0 kg	0 kg
14	S.C. MERIDIAN GEOCENTER	Servicii topo	2,5 kg	0 kg	0 kg	0,5 kg	0 kg	0 kg
15	BANCA EUROCOOP	banca	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg
16	POSTA ROMANA SA	Servicii	23 kg	0 kg	0 kg	7,5 kg	0	0

17	S C PLAST KING SRL	comert	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	24 kg	12 kg
18	BAJKO MARIA I.I.	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg
19	S C TITAN TOTHT SRL	Magazin de imbracaminte	10 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg
20	S C AGM ECO CORPORATE SRL	brurtarie	2684	0	350	337	350	9646 kg
21	S C ZACC-KAVEZO	Restsaurant	36 kg	48 kg	300 kg	36 kg	24 kg	240 l
22	S. C. AUTOCOM TOTAL SRL	comert	200	350	50	40	10	800
23	S C FORTRANS DETROIT SRL							
24	IZSO UNIVERSAL SRL							
25	SC OMEGA COM SRL	Comert	0 kg	12 kg	0 kg	24 kg	0 kg	1440 kg
26	SC DETROIT CITY IMPORT EXPORT SRL	Prelucrarea lemnului	0 kg	0 kg	0 kg	3612 kg	1512 kg	96600 kg
27	II LACZKO ZOLTAN	comert	100 kg	0 kg	250 kg	100 kg	0 kg	0 kg
28	SC MODUS VIVENDI SRL	mecanica	30 kg	3000 kg	3 kg		45 kg	15 kg
15 kg29	SC TRANS KOL FOREST SRL		0 kg	0kg	0kg	120 kg	60 kg	0kg
30	SC CSONT FOREST SRL	Exploatare lemne	0 kg	120 kg	180 kg	120 kg	0 kg	0kg
31	S C AMJ WOODEN HOUSE SRL							
32	SC OKROTI IMPEX SRL							
33	S C BETTY RESTAURANT SRL	Pensiune	600 kg	240 kg	120 kg	240kg	60 kg	24 kg
34	SC HUNOR TRUST SRL	Restaurant						
35	SC ALROIL TRANS							
36	KELEMEN COM SRL							

37	GAL HAJNAL							
38	I I PATKA MARIA	Magazin flori	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	94 kg	0 kg
39	I I GAL ANITA	coafura	0 kg	6 kg	0kg	2 kg	0kg	0kg
40	MAGAZIN CARITAS							
41	PUSKAS KOLOZSVARI ANA							
42	I.I SZOCS ENIKO							
43	I.I ADAM EMESE							
44	S C SEA CARGO SRL	comert	120 kg	1800 kg	0 kg	24 kg	0 kg	24 kg
45	SC KAGOME SRL	Magazin piese	0 kg	0 kg	0 kg	30 kg	0 kg	0 kg
46	SC B PETO SRL		0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg
47	S C CSEPP KOKER SRL	Comert	0 kg	0 kg	0 kg	10 kg	0 kg	0kg
48	S C MELIK CONFIDENCE SRL	comert	200 kg	0 kg	0 kg	200 kg	0 kg	50 kg
49	TATAR BUTKA HOLLO SRL	Sortare si valorificare lemn rotund	20 kg	20 kg	5 kg	20 kg	100 kg	60 kg
50	S.C WIKEND FOREST SRL	Constructii drumuri	120 kg	24 kg	0 kg	72 kg	984 kg	0 kg
51	SC ARBO GENS SRL							
52	S. C WIXXEN CO							
53	S C TILALMAS CITY COM SRL	Comert	175 kg	0 kg	350 kg	350 kg	175 kg	105 kg
54	S C DETROTRANS COM SRL	10 kg	0 kg	0 kg	0 kg	5 kg	10 kg	0 kg
55	CNCFR 40610 DITRAU		0 kg	0kg	0 kg	0 kg	0 kg	3360 kg
56	S.C PANORAMA TURIST SRL	transport	24 kg	0 kg	60 kg	60 kg	0 kg	60 kg
58	S. C NORSZAND ZK SRL							

59	CSIKI RIKO TRANSILVAN	Pensiune	0 kg	0 kg	120 kg	120 kg	0 kg	24 kg
60	TAMAS MARIA I.I.	coafura	0 kg	0 kg	0 kg	25 kg	0 kg	0 kg
61	I.I ZARI KATALIN	Coafura	6 kg	0 kg	0 kg	2.4 kg	0 kg	6 kg
62	DAN CAFFE MULATO SRL	Bar	0 kg	0kg	0 kg	0 kg	0 kg	400 kg
63	SC TECHNOTEST SRL	Comert	175 kg	0 kg	0 kg	175 kg	105 kg	350 kg
64	SC FAPICOM SRL	magazin	0 kg	0kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg
65	S.C. KRISZTINA-KAMILLA SRL.- PUSKAS TIVADAR 117	Comert	30 kg	0 kg	0 kg	30 kg	0 kg	0 kg
66	SC HARMATCSILLAG SRL	comert	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg
67		comert	0 kg	0 kg	50 kg	10 kg	8 kg	0 kg
68	SC FLOTPRODCOM IMPEX SRL	Exploatare lemne	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg
69	SC EDIFOREST COM SRL	Comert	0 kg	0 kg	0kg	0 kg	0 kg	0 kg

**Graficul de colectare a deșeurilor municipale, nesortate sau a celor biodegradabile,
de la utilizatori, inclusiv agenți economici și instituții publice,
în perioada aprilie-octombrie**

Nr. crt.	Locul de amplasare a punctului de colectare	Adresa utilizatorilor deserviți	Număr de persoane deservite	Frecvența de colectare	
				Odată pe săptămână	Odată la două săptămâni
1	Străzile din satul Ditrău		3950		X
2	Străzile din satul Jolotca		550		X

Graficul de colectare a deșeurilor municipale sortate
de la utilizatori inclusiv agenți economici și instituții publice

Nr. crt.	Locul de amplasare a punctului de colectare	Adresa utilizatorilor deserviți	Număr de persoane deservite	Intervalul dintre două colectări succesive					
				Hârtie/carton	Metal	Sticlă	Material plastic	Biodegradabile	Nereciclabile
1	Adresa de domiciliu al utilizatorilor		4500	lunar	Trimestrial	Trimestrial	Lunar		De 2 ori pe lună
2	Sediul persoanelor juridice		69	lunar	Trimestrial	Trimestrial	Lunar		De 2 ori pe lună

**Numărul de recipiente necesare pentru
precolectarea deșeurilor municipale nesortate**

Nr. crt.	Locul de amplasare a punctului de colectare	Număr de persoane deservite	Număr recipiente necesare	Volumul recipientelor și unitatea de măsură

HARTA ZONEI DE DESERVIRE

1. sat Ditrău

2. sat Jolotca

N

PLANȘA III SAT DITRĂU ZONA ESTICĂ
SCALA 1:10000

PLANȘA II SAT DITRĂU ZONA CENTRALĂ
SCALA 1:10000


PLANȘA I SAT DITRĂU ZONA SUDICĂ
SCALA 1:10000

**PLAN URBANISTIC
GENERAL DITRĂU**

SAT DITRĂU PLAN DE ANSAMBLU

PLAN URBANISTIC GENERAL DITRĂU

SAT JOLTER



PLAN URBANISTIC GENERAL DITRĂU

SAT JOLOTCA



DATE	TIME	LOCATION	NAME	STATUS	REMARKS
10/10/77	10:00	1000	JOHN	OK	
10/10/77	10:00	1000	JANE	OK	
10/10/77	10:00	1000	JOHN	OK	
10/10/77	10:00	1000	JANE	OK	
10/10/77	10:00	1000	JOHN	OK	
10/10/77	10:00	1000	JANE	OK	
10/10/77	10:00	1000	JOHN	OK	
10/10/77	10:00	1000	JANE	OK	
10/10/77	10:00	1000	JOHN	OK	
10/10/77	10:00	1000	JANE	OK	

Breviarul de calcul nr. 1

Anexa nr. 6

la caietul de sarcini

Determinarea cantității medii zilnice
de deșeuri municipale, nesortate,
generate într-o localitate

Determinarea cantității medii zilnice de deșeuri municipale generate într-o localitate se face cu relația:

$$Q_{med. zi} = N \times Im \times 0,001 \text{ [tone/zi]}$$

în care:

$Q_{med. zi}$ - cantitatea medie zilnică de deșeuri municipale generate;

N - numărul de locuitori ai localității;

Im - indicele mediu de producere a deșeurilor menajere;

Im se stabilește prin măsurători și înregistrări statistice și diferă de la o localitate la alta. Im pentru calcule globale, estimări etc. se poate lua: $Im = 0,8$ kg/locuitor/zi în mediul urban și $0,15$ kg/locuitor/zi în mediul rural.

Breviarul de calcul nr. 2

Anexa nr. 7

la caietul de sarcini

Volumul total de deșeuri municipale
nesortate ce urmează a fi transportate

Determinarea volumului mediu maxim de deșeuri municipale nesortate V se face cu relația:

$$V = 3,75 \times N \times Im$$

în care:

N - numărul de locuitori deserviți de punctul de precolectare

Im - este indicele mediu specific de producere a deșeurilor menajere, specific pentru fiecare localitate. În lipsă se aplică $Im = 3$ litri/om/zi.

Breviarul de calcul nr. 3

Determinarea numărului de recipiente
pentru precolectarea deșeurilor municipale nesortate

Determinarea numărului de recipiente de precolectare M se face cu relația:

$$M = N \times I_m \times Z / 0,8 \times C$$

în care:

N - numărul de locuitori arondați punctului de precollectare;

I_m - indicele mediu specific de producere a deșeurilor menajere, specific pentru fiecare localitate. În lipsă se aplică $I_m = 3$ litri/om/zi.

Z - numărul de zile dintre două ridicări succesive ale deșeurilor municipale nesortate. Se ia în calcul un interval de 3 zile pentru perioada rece;

C - capacitatea recipientului folosit, în litri;

0,8 - coeficientul de încărcare a recipientului.

Breviarul de calcul nr. 4

Determinarea necesarului minim de mijloace de transport pentru colectarea și transportul deșeurilor municipale

Pentru a putea participa la delegarea activității de colectare și transport al deșeurilor municipale trebuie îndeplinită următoarea relație:

T

$$\begin{array}{l} N \times I(m) \quad i=n \\ \text{-----} \leq \sum_{i=1}^n a(i) \times b(i) \times c(i) \times d(i) \times e(i) \\ \text{ro} \end{array}$$

ST

unde:

N - numărul de locuitori din localitate;

I_m - indicele mediu de producere a deșeurilor menajere ce se ia în calcul, fiind egal cu 0,8 kg/locuitor/zi în mediul urban și 0,15 kg/locuitor/zi în mediul rural, dacă la nivelul localității nu a fost stabilit prin măsurători și înregistrări statistice un alt indice;

ro - greutatea specifică a deșeurilor menajere se ia egală cu circa 350 kg/mc, dacă la nivelul localității nu a fost stabilită prin măsurători și înregistrări statistice o altă greutate specifică a deșeurilor;

$a(i)$ - numărul de utilaje de aceeași capacitate și grad de compactare;

$b(i)$ - capacitatea de transport a utilajului; [m³]

$c(i)$ - gradul de compactare;

$d(i)$ - numărul de curse efectuate/schimb;

$e(i)$ - numărul de schimburi/zi.

Breviarul de calcul nr. 5

Determinarea necesarului minim de mijloace de transport pentru colectarea și transportul deșeurilor stradale

Pentru a putea participa la delegarea activităților de colectare și de transport al deșeurilor stradale trebuie îndeplinită următoarea relație:

$$\frac{S \times I(s)}{ro} \leq \sum_{i=1}^{i=n} a(i) \times b(i) \times c(i) \times d(i) \times e(i)$$

unde:

S - suprafața stradală deservită; [m²]

I(s) - indicele mediu de producere a deșeurilor stradale luat în calcul de 175 kg/10.000 m²/zi, dacă la nivelul localității nu a fost stabilit prin măsurători și înregistrări statistice un alt indice;

a(i) - numărul de utilaje de aceeași capacitate și grad de compactare;

b(i) - capacitatea de transport a utilajului; [mc]

c(i) - gradul de compactare;

d(i) - numărul de curse efectuate/schimb;

e(i) - numărul de schimburi/zi.

Utilajele destinate activităților de colectare și de transport al deșeurilor stradale vor fi altele decât cele utilizate la activitatea de precolectare, colectare, transport și depozitare a deșeurilor municipale, dacă se efectuează acest serviciu.

Tabelul nr. 7

Anexa nr. 3

la caietul de sarcini

Lista deșeurilor de ambalaje
ce urmează a fi reciclate/valorificate

T

Nr. crt.	Denumire deșeu	U/M	Cantitatea (t)	Anul		
				20...	20...	20...
1	Sticlă	t				
2	Plastic	t				
3	Hârtie, carton	t				
4	Metal	t				
5	Lemn	t				
6	Textile	t				
7	Anvelope	t				
...						
n						

ST

Tabelul nr. 8

Anexa nr. 1

la caietul de sarcini

Principalele date tehnice ale depozitului de deșeuri

Nr. crt.	Specificații	U/M	Valoare
1	Suprafața depozitului	km.	
2	Numărul de celule pentru depozitarea deșeurilor	buc	
3	Durata de exploatare	ani	
4	Capacitatea de depozitare	t	
5	Stație de epurare a apelor uzate	buc.	
6	Cantitatea finală de deșeuri eliminate	t	
7	Sistem de colectare și evacuare a gazelor de depozit	buc.	
8	Căi de acces	buc.	
...			
n			

ST

Tabelul nr. 9

Anexa nr. 2

la caietul de sarcini

Necesarul de mijloace auto și utilaje
specifice la depozitul de deșeuri

T

Nr. crt.	Specificații	U/M	Cantitate
1	Buldozer	buc.	
2	Autocompactor	buc.	
3	Încărcator frontal	buc.	
4	Autobasculantă	buc.	
5	Autospecială PSI	buc.	
6	Tocător deșeuri	buc.	
...			
n			

ST

